

## **Załącznik nr 2**

### **Przedmiar prac**

Obmiar do kosztorysowania przyjęto według obliczeń wynikających z przedmiaru w przeliczeniu na 1 dnU powierzchni do konserwacji.

#### **Powierzchnia polichromowanego wnętrza kaplicy św. krzyża**

1. powierzchnia polichromii na tynkach do konserwacji

$$110,56 \text{ m}^2 \times 100 = 11056 \text{ dm}^2$$

2. powierzchnia tynków do rekonstrukcji polichromii (12% powierzchni kosztorysowej)

$$15,07 \text{ m}^2 \times 100 = 1507 \text{ dm}^2$$

3. ogólna powierzchnia polichromowanego wnętrza kaplicy **125,63 m<sup>2</sup>**

4. zakładamy scalanie malarskie metodą punktowania (po usunięciu przemalowań): **33,17 m<sup>2</sup>** (zakłada się ok. 30% powierzchni polichromii na podłożu pierwotnym oraz 26,4% ogólnej powierzchni kosztorysowej).